

上海市闵行区建设和管理委员会文件

闵建管初（2022）4号

关于闵行区生态专项建设工程梅陇段配套 市政道路—平驰路（华展路-华济路）道路新建工程 初步设计的批复

闵行区交通委员会：

《关于闵行区生态专项建设工程梅陇段配套市政道路—平驰路（华展路-华济路）道路新建工程初步设计审批的请示》及由上海城市交通设计院有限公司编制的初步设计和概算收悉。经研究，批复如下：

一、工程范围及内容

平驰路（华展路-华济路）道路新建工程，南起华展路、北至华济路，长度约 264 米，规划红线宽度为 24 米，建设规模为双向二快二慢车行道。同步实施雨污水排水工程，以及相应的道路绿化、照明、交通标志标线等附属工程。

二、主要技术标准

（一）平驰路道路等级为城市支路，设计车速 30 公里/小时，路面设计荷载采用 BZZ-100 标准轴载，路面结构设计年限 15 年。

(二) 排水体制采用雨、污水分流制。雨水属于华泾南强排系统，污水属于沿江片污水收集系统。

三、工程方案

(一) 道路工程

1、原则同意道路的平面和纵断面的设计，下阶段应根据专家评审意见进一步优化设计。

2、道路横断面布置为：4m（人行道）+16m（车行道）+4m（人行道）=24m（规划红线）。

3、原则同意路基路面结构设计。

车行道路面结构：4cm 细粒式沥青混凝土 AC-13C（SBS 改性）+7cm 粗粒式沥青混凝土 AC-25C+0.6cm 稀浆封层+32cm 水泥稳定碎石+15cm 级配碎石。

人行道路面结构：6cm 同质砖+3cm M10 水泥砂浆+10cm C20 水泥混凝土+10cm 级配碎石。

4、原则同意交叉口设计，下阶段设计应根据专家评审意见及交警部门意见优化调整。

(二) 排水工程

1、雨水：原则同意雨水采用五年一遇的设计标准，平驰路（华展路-华济路）由南向北敷设 $\Phi 1200$ 的雨水管道，接入华济路雨水管道。应结合地块开发及道路建设每隔 80m 设预留支管，确保区域雨水排放安全。

2、污水：平驰路（华展路-华济路）由南向北敷设 DN300

的污水管道，接入华济路污水管道。应结合地块开发及道路建设每隔 80m 设预留支管，确保区域污水排放安全。

（三）附属工程

同步实施道路照明、交通设施、绿化等附属工程。

四、工程投资及其他

（一）工程总投资概算：1185 万元，其中：建安费用 986 万元、其他费用 143 万元、预备费用 56 万元。资金渠道：列入外环生态绿带梅陇段及捆绑地块开发成本，不足部分由区财政资金承担。

（二）非机动车道、人行道应采用海绵城市技术措施。

（三）有关管理、配套部门及专家评审的其他意见，请在施工图设计阶段认真研究、吸收。

五、项目实施主体

项目实施主体为上海南滨江投资发展有限公司。

上海市闵行区建设和管理委员会

2022 年 2 月 28 日

公开属性：主动公开

抄送：市住建委、市交警总队，区发改委、区交警支队、区水务局，

上海城市交通设计院有限公司。

闵行区建设和管理委员会办公室

2022 年 2 月 28 日印发