

# 上海市闵行区绿化和市容管理局文件

闵绿容〔2025〕21号

## 闵行区绿化和市容管理局关于西马屯泾 (贤荟路-银都路)两侧新建绿地 作业设计方案的批复

闵行区梅陇镇人民政府:

你单位报送的《关于西马屯泾(贤荟路-银都路)两侧新建绿地作业设计方案的请示》及方案文本收悉。根据《城市绿地设计规范》(GB50420-2007)、《上海市绿化和市容管理局关于进一步加强和完善本市公共绿地建设工程竣工验收相关工作的意见》(沪绿容【2013】176号)等文件的相关规定和要求,现批复意见如下:

### 一、审核意见

原则同意西马屯泾(贤荟路-银都路)两侧新建绿地作业设计方案,可开展下一阶段的施工图深化设计工作。

### 二、项目建设内容和规模

本项目位于梅陇镇普旺路以东、贤荟路以南、贤学路以西、

银都路以北，总占地面积约 7729 平方米(以实测为准)，资金渠道为梅陇镇自筹，主要建设内容为新建绿化种植、设置园路、同步实施给排水等附属工程。

### **三、后阶段需深化完善和修改的几点意见**

1、植物品种选择上优先选用“四化”新优品种，以落叶乔木为主，打造春秋两季绿化特色景观。水杉因赤枯病等病虫害不建议种植，可用中山杉、落羽杉等抗性较好的树种代替。垂柳不建议使用，并适当减少球类植物种植数量。

2、乔木规格普遍偏大，需控制使用胸径 18CM 以上的乔木比例，丛生乔木每杆胸径减至 10CM 左右，确保乔木覆盖率达到 70%。

3、建议将六座吊床替换为座椅。秋千的设置需满足《上海市绿化管理局关于加强公园绿地内游乐设施管理的实施意见》（沪绿容〔2006〕177 号）及附件《未纳入强制检测游乐设施入园要求》有关要求。

4、结合现状深化竖向设计，进一步优化地形设置，提升绿地自然排水功能。

5、园路及广场铺装材料应优先采用环保透水铺装，确保平坦、防滑，无障碍通道应符合无障碍设计规范要求。

### **四、工程管理要求**

请按照上述要求完善方案后，按绿化行业规范及时办理报建、报监、招投标等前期手续；抓紧推进项目建设，合理组织施工，尽量减少对周边环境的影响；并做好现场监管工作，确保绿化工程建设质量，建成后对公众开放。

特此批复。

(此页无内容)



