



上海市闵行区水务局

准予行政许可决定书

受理号：MHSX20260036

国网上海市电力公司市南供电公司：

你公司于 2026 年 4 月 27 日提出的“上海市南闵行弘蔓物业北松路 1501 号 10kV 业扩非住宅接入工程”在河道管理范围内建设项目施工方案审核（一件事）的申请已收悉。经审查，你公司提交的申请材料齐全，符合法定条件、标准，根据《中华人民共和国防洪法》第二十七条第二款、《上海市河道管理条例》第十九条的规定，本机关决定：

一、同意你公司关于上海市南闵行弘蔓物业北松路 1501 号 10kV 业扩非住宅接入工程在新紫港河道管理范围内的有关施工方案。

二、工程涉河主要建设内容

本工程拟沿北松公路南侧新建电力管线，主要涉河建设内容为非开挖下穿新紫港河道。

三、工程涉河主要施工方案

新建 2×6 孔（ $\Phi 175$ ）MPP 管电力管采用非开挖定向钻施工

工艺于北松公路南侧下穿新紫港，涉河工程为陆上非开挖定向钻下穿施工，河道内无需修筑围堰。四、工程施工要求

1、施工前，你公司应依法办理开工手续。你公司应督促施工单位严格按照申请的涉河施工方案进行施工，不得擅自变更。施工时技术要求也应同时执行闵行区水务局MHSX20260035行政许可决定书相关内容。

2、施工过程中，你公司应严格按照上报方案对施工影响范围内的现有河道护岸、雨污水管道等防汛、排水设施进行监测和保护，如遇位移及沉降值超过设计警戒值，应立即停止施工、开展应急处置，并及时报告区、镇水务管理部门。工程实施时现状护岸、雨污水管道等如有损坏应及时修复。

3、施工期间，你公司应加强对施工现场的管理，施工泥浆应经沉淀后外运，不得排入河道及城镇雨污水管道；工程弃土弃渣等不得弃置或临时堆放于河道管理范围内，同时应做好施工区域内的河道保洁工作，确保河道岸清面洁。你公司应督促施工单位最大限度降低施工期对水环境的影响。

4、施工期间，你公司应严格按照报送的防汛预案落实防汛责任制和各项措施，备足必需的抢险物资，及时掌握气象和水位信息，确保施工范围内及周边地块防汛排水安全。防汛期间应接受区、镇防汛部门的统一指挥，紧急情况下你公司应无条件服从防汛部门的指令。

5、施工期间，你公司应积极配合马桥镇城建中心开展涉河许可事项的批后监管及日常监督指导工作。

6、本工程涉河施工完成后，你公司应在河道岸后醒目位置设置永久性识别标志。工程结束后请通知区、镇水务管理部门等相关单位参加工程验收，验收通过后方可投入使用，并将涉河工程竣工资料（包括电子版图纸）报送区水务管理部门备案。

五、施工期限

本工程涉河施工期限从作出行政许可决定之日起至 2026 年 7 月 30 日结束。需延续施工期限的，你公司应在有效期届满三十日前提出延续申请。

上海市闵行区水务局

2026 年 4 月 28 日

抄送：上海市闵行区水利管理事务中心(上海市闵行区河湖管理事务中心)，马桥镇城市建设管理事务中心。