上海市闵行区新虹街道沪青平公路635弄沙申新村13号单元楼加装电梯工程方案公示图





楼栋区位图

新建电梯　原有建筑　建筑出入口

13号单元楼　规划道路红线　用地红线



一层平面图 1:100　增设电梯　原有建筑

新增电梯本层建筑面积：10.12m²

新增电梯总建筑面积：55.57m²



二层~六层平面图 1:100　增设电梯　原有建筑

新增电梯本层建筑面积：9.09m²

新增电梯总建筑面积：55.57m²



⑤-①轴立面图 1:100　增设电梯　原有建筑



1-1剖面图 1:100　增设电梯　原有建筑

建设单位名称：上海市闵行区沙申新村业主委员会

建设项目地址：上海市闵行区新虹街道沪青平公路635弄沙申新村13号单元楼加装电梯工程

建设层数：6层

本次新增电梯项目经济指标

增设电梯面积	55.57平方米	备注
增设电梯占地面积	10.12平方米	
增设电梯高度	18.80米	
原建筑楼层数	6层	
电梯停靠层数	6层	平层入户
电梯吨位	630公斤	
电梯乘坐人数	8人	

注：1、图中标注尺寸单位均以米计。
2、本次公示仅针对加装电梯部分，其余如涉及道路、绿化、车位改造等内容，将另行组织实施。
3、本次新增电梯需占用局部绿化，详总平面图。
4、本次加梯实现平层入户的阳台为非板式阳台。

dpall
戴文工程设计（上海）有限公司
DPALL ENGINEERING (SH) CO.,LTD.
证书编号：
合作设计单位
Co-Designer

注释：
图中所有尺寸均以标注为准，除注明者外，图中标高以为单位，其余均以毫米(mm)为单位，施工前必须有专业图纸，防止碰缺；施工前必须核对施工；所有设计变更须征求设计师同意。

附 注
ANNOTATION

注册师资质章
Stamp for Engineering Certified

工程勘察设计证书专用章
Stamp for Engineering Design

建设单位 CLIENT	上海市闵行区沙申新村业主委员会	
工程名称 PROJECT	上海市闵行区新虹街道沪青平公路635弄沙申新村13号单元楼加装电梯工程	
项目名称 PROJECT	上海市闵行区新虹街道沪青平公路635弄沙申新村13号单元楼加装电梯工程	
图 名 DRAWING TITLE	总平面图	
项目负责人 Design Chief	宣晶愚	
审 定 Approved	宣晶愚	
审 核 Examined	汪仁明	
校 对 Checked	鞠 璟	
专业负责人 Chief	宣晶愚	
方案设计 Architectural design		
设 计 Designed	唐朋	
制 图 Drawn	唐朋	
设计编号 Project No.		阶 段 STATUS 方案图
比 例 Scale	1:250	图 别 建筑
日 期 Date	2026.10.15	图 号 Drawing No.

绘 签 Countersigning
工 艺 建 筑 结 构 给 排 水 电 气 暖 通

中华人民共和国一级注册建筑师 Seal
姓 名：宣晶愚
注册号：3100511-405
有效期：至2027年06月30日

上海设计院图章用章(电子)
资质证书号：A101005113
2026年02月14日